




M. = 1:50





**Aufbau Fahrbahn nach RStO 12**  
**Tafel 1, Bk 3,2 , Zeile 3**


---

– 4 cm Asphaltdeckschicht  
– 6 cm Asphaltbinderschicht  
– 10 cm Asphalttragschicht  
– 15 cm Schottertragschicht 0/32  
– 30 cm Frostschutzschicht 0/45

---

65 cm Gesamtaufbau

 <p>Emch + Berger GmbH Ingenieure und Planer Karlsruhe <b>76135 Karlsruhe</b> Lorenzstr. 34 Tel.: 0721 8208 - 0 <a href="http://www.emchundberger.de">http://www.emchundberger.de</a></p>	 Karlsruhe, den 15.02.2021		Datum	Name
		gezeichnet	01/2021	pam
		geprüft	01/2021	sei
		freigegeben	01/2021	wah

 <b>Straßenbauverwaltung Baden - Württemberg</b> Regierungspräsidium Karlsruhe		<b>Datum</b>	<b>Name</b>
	bearbeitet		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

	von Netzknoten								nach Netzknoten								Station							
Anfangsstation	6	9	1	7	0	5	3			6	9	1	7	0	0	1					0	3	7	0
Endstation	6	9	1	7	0	3	1			6	9	1	7	0	0	6					0	9	8	0

Lagesystem:	GK <input checked="" type="checkbox"/>	UTM <input type="checkbox"/>	Stand Kataster:	11 / 2019
Höhensystem:	NN <input checked="" type="checkbox"/>	NHN <input type="checkbox"/>	Bestandsvermessung:	11 / 2019

# FESTSTELLUNGSENTWURF

<b>Straßenbauverwaltung Baden - Württemberg</b> Straße: B 293 Nächster Ort: Pfintal-Berghausen		Unterlage 14.2 Blatt-Nr. 6 <b>Regelquerschnitt 6</b> <b>Anbindung B 293 alt</b>
PROJIS-Nr.: 08 89 3519 10		Maßstab: 1:50
PSP- Element: V.2220.B0293.N03.		

B 293  
Ortsumgehung Berghausen  
Bau-km 0 + 000 bis 1 + 734

<p>Aufgestellt: Regierungspräsidium Karlsruhe Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen Ref. 44 Straßenplanung Karlsruhe, den 22.02.2021 gez. S. Häberle</p>	