



Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH
Planungsabteilung V2-PL1/Spang

**Barrierefreier Ausbau der Haltestellen Sinsheimer Straße bis Waldstadt Zentrum
in Karlsruhe Waldstadt
Haltestelle Fächerbad**

Planfeststellung nach § 28 PBefG

**Anlage 7.2
Bauwerksverzeichnis**

Haltestelle Fächerbad Planfeststellung nach § 28 PBefG

	a) Bau-/ Bahn-km b) vorhandene Anlagen	Anlage/ Lage- plan Nr.	Neubau / Änderung von	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer, Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1. Straßenbahnbetriebsanlagen						
1.1	a) km 2,940 - 3,030 b) Bahnsteig	4.2	Rückbau der vorhandenen Bahnsteige, Ausstattungs-elemente und Signalanlage • Rückbau Bahnsteig Ri. Waldstadt L = 60 m • Rückbau Bahnsteig Ri. Karlsruhe Innenstadt L = 60 m	a) VBK GmbH b) ---		
1.2	a) km 2,940 - 3,030 b) Bahnsteig	4.2	Barrierefreier Ausbau der Haltestelle: • Bahnsteighöhe 0,34 m ü SO, Baulänge jeweils 66 m zzgl. beidseitig barrierefreie Zugänge mit max. 6% Längsneigung • Bahnsteigbreite jeweils 2,50 m • Blinden- und Wegeleitsystem • signalisierte Gleisquerung bei km 3,030 • durch Übersicht gesicherte Gleisquerung bei km 2,950 • bedarfsgerechte Bahnsteigausstattung • Leerrohrtrasse mit Schächten • Beleuchtung	a) --- b) VBK GmbH		
1.3	a) km 3,015 b) B+R-Anlage, Toilettencontainer	4.2	• Abbruch massive Wartehalle mit Toilettenanlage am Bahnsteig in Fahrtrichtung Karlsruhe Innenstadt • Neubau einer B+R-Anlage mit integriertem Toilettencontainer für Bus- und Straßenbahnfahrer	a) VBK GmbH b) VBK GmbH / Stadt Karlsruhe		
2. Öffentliche Verkehrsanlagen						
2.1	a) km 2,985 b) Verkehrsfläche Stadt Karlsruhe	4.2	Anpassung Zugangsweg zwischen Bushaltestelle und Bahnsteig in Fahrtrichtung Waldstadt	a) Stadt Karlsruhe b) Stadt Karlsruhe		
3. Ingenieurbauwerke						
4. Kabel, Leitungen, Kanal						
4.1	a) km 2,940 - 3,030 b) Versorgungsleitung	5.2	Sicherung und Verlegung der Stromkabel unter Bahnsteig in neue Schacht-/Leerrohrtrasse	a) VBK GmbH b) VBK GmbH		
4.2	a) km 2,965 b) Versorgungsleitung	5.2	Sicherung querende Gasleitung unter Gleise und Bahnsteig	a) Stadtwerke Karlsruhe GmbH b) Stadtwerke Karlsruhe GmbH		
4.3	a) km 2,965 b) Versorgungsleitung	5.2	Sicherung querende Wasserversorgungsleitung unter Gleise und Bahnsteig	a) Stadtwerke Karlsruhe GmbH b) Stadtwerke Karlsruhe GmbH		
4.4	a) km 2,940 - 2,970 b) Versorgungsleitung	5.2	Sicherung und ggf. Schachtanpassung Abwasser-/Mischwasserkanal unter Bahnsteig und Gleise	a) Stadt Karlsruhe b) Stadt Karlsruhe		
4.5	a) km 3,020 b) Versorgungsleitung	5.2	Sicherung querende Telekommunikationsleitung unter Gleise und Bahnsteig	a) Telekom Deutschland GmbH b) Telekom Deutschland GmbH		

Karlsruhe, den 09.10.2020