B 462, Sanierung Ortsdurchfahrt Baiersbronn-Friedrichstal

Zahlen und Fakten

Vorhabenträger: Regierungspräsidium Karlsruhe

Straßenbaulastträger: Bundesrepublik Deutschland (B 462 einschl. Gehwege an der B 462), Gemeinde Baiersbronn (Gehwege innerorts + Wendeschleife + Rampenanlage)

Baulängen BA 1: Fahrbahndeckensanierungen Baiersbronn – Friedrichstal ca. 2.200 m, Wendeschleife für innerörtliche Umleitung 80 m, Stützmauersanierung ca. 500 m

Baulängen BA 2: Fahrbahndeckensanierungen Baiersbronn Friedrichstal - Freudenstadt ca. 3.300 m, Fahrbahnerneuerung zwischen im „Im Steigle“ bis BÜ Friedrichstal ca. 200 m, Stützmauersanierung inkl. Neubau Rampenanlage ca. 250 m (Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde Baiersbronn)

Aktuelle Gesamtkosten Bauabschnitt 1 (einschließlich Planung): ca. 4 Mio. Euro (Fahrbahndeckensanierung Baiersbronn – Friedrichstal, Wendeschleife für innerörtliche Umleitung 80 m, Stützmauersanierung ca. 500 m)

Aktuelle Gesamtkosten Bauabschnitt 2 (einschließlich Planung): ca. 7,1 Mio. Euro Fahrbahndeckensanierung Friedrichstal - Freudenstadt, Fahrbahnerneuerung zwischen im „Im Steigle“ bis BÜ Friedrichstal, Stützmauersanierung inkl. Neubau Rampenanlage ca. 250 m)

Verkehrsmengen: durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) 12.800 Kfz/24 h

Baubeginn: Juli 2022
Bauende: voraussichtlich Sommer 2024

Aktueller Stand

Bauausführung

Bauabschnitt 2 (Ortsdurchfahrt Friedrichstal):

- Fahrbahnerneuerung zwischen Friedrichstal und Freudenstadt
- Fahrbahnerneuerung zwischen „Im Steigle“ bis BÜ Friedrichstal (Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde Baiersbronn): Bau neuer Stützwand sowie einer Rampenanlage im Bereich des aktuell bestehenden Treppenabgangs an Haltestelle Friedrichstal

Fertigstellung voraussichtlich im Sommer 2024

Bauabschnitt 1 (Ortsdurchfahrt Friedrichstal):
Sanierung Fahrbahndecke zwischen Bahnübergang Baiersbronn und Ortseingang Friedrichstal - fertig gestellt.

Bahnübergang (BÜ) Boxenstopp bis Freudenstädterstraße 223: Erneuerung gesamter Fahrbahn, mehrerer Stützbauwerke; Verlegung Straßenentwässerungskanal; behindertengerechter Umbau Bushaltestelle – fertig gestellt.

Termine

Ab Montag, 05. Juni 2023
Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Friedrichstal im Zuge des 2. Bauabschnitts der Ortsdurchfahrt Friedrichstal

Pressemitteilung vom 30.05.2023

Kontakt

Fachinformationen

Luigi Tromba, Projektleitung
0721 926-7823
luigi.tromba@rpk.bwl.de

Das Projekt

- Ausgangslage
- Ziele der Maßnahme
- Geplante Maßnahmen

Ausgangslage

Durch die starke Verkehrsbelastung auf der B 462 sind im Laufe der Jahre im Oberflächenbereich Straßenschäden entstanden.

Ziele der Maßnahme

Grundhafte Erneuerung der bestehenden Infrastruktur im Bereich der OD Baiersbronn-Friedrichstal und der Stützmauern entlang der B 462 in Folge dessen die Verminderung der Lärmbelastung durch die Fahrzeuge steht.

Geplante Maßnahmen

Auf einer Gesamtlänge von rund sechs Kilometern werden neben der Erneuerung der Fahrbahn auch Teile der parallel laufenden Gehwege saniert.

Maßnahmen

- Fahrbahndeckenerneuerung mit lärmarmen Asphalt
- Ertüchtigung/Erneuerung der Stützmauer
- Umbau des Bahnübergangs Baiersbronn-Friedrichstal inkl. Erneuerung der Signaltechnik
- Erneuerung des Abwasserkanals im Zuge der OD-Sanierung
- Neubau der Rampenanlage inklusive Treppenabgang

Informieren Sie sich

- Öffentlichkeitsbeteiligung
- Planung

Öffentlichkeitsbeteiligung

Beschreibung	Dateityp	Größe
Pressemitteilung vom 12.02.2024	pdf	61 KB
Pressemitteilung vom 06.09.2023	pdf	171 KB
Pressemitteilung vom 30.05.2023	pdf	65 KB

Beschreibung	Dateityp	Größe
Pressemitteilung vom 20.02.2023	pdf	139 KB
Pressemitteilung vom 13.12.2022	pdf	160 KB
Pressemitteilung vom 06.09.2022	pdf	277 KB
Pressemitteilung vom 23.08.2022	pdf	65 KB

Beschreibung	Dateityp	Größe
Pressemitteilung vom 22.07.2022	pdf	65 KB
Pressemitteilung vom 27.06.2022	pdf	67 KB

Planung

Die Planung ist abgeschlossen. Aktuell erfolgt die Bauausführung.

Beschreibung	Dateityp	Größe
Übersichtslageplan	pdf	1 MB

Beschreibung	Dateityp	Größe
Detaillageplan 1	pdf	622 KB
Detaillageplan 2	pdf	625 KB
Detaillageplan 3	pdf	569 KB
Detaillageplan 4	pdf	854 KB

Fotogalerie

Regierungspräsidium Karlsruhe

Gesamtansicht der Bestandstützwand

Regierungspräsidium Karlsruhe

Nordansicht der Bestandstützwand

Regierungspräsidium Karlsruhe

Nordansicht der Bestandstützwand

Regierungspräsidium Karlsruhe

Neubau der Stützwand - Nordansicht

Regierungspräsidium Karlsruhe

Südansicht der Bestandstützwand

Regierungspräsidium Karlsruhe

Neubau der Stützwand - Südansicht