



Bauwerksverzeichnis

0	Ausgangsverfahren: Antragsfassung	31.07.2019
Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Planungsstand
<p>Vorhabenträgerin:</p> <p>DB Netz AG  Regionalbereich Südwest Projektrealisierung KIB Brücken 3 I.NP-SW-M-K(5) Schwarzwaldstr. 86 76137 Karlsruhe</p> <p>31.07.2019 gez. Yüksel Datum Unterschrift</p>		
		<p>Verfasser:</p>  <p>werner consult ziviltechnikergmbh Leithastraße 10 A-1200 Wien</p> <p>31.07.2019 gez. Breitfuss Datum Unterschrift</p>
Genehmigungsvermerk Eisenbahn-Bundesamt		

Vorhaben:

Unterlage 4

Erneuerung EÜ Reutebachgasse Strecke 4000 bei km 205,091

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) 205,091 (Strecke 4000) b) Eisenbahnüberführung über Reutebachgasse	03	a) Erneuerung der Eisenbahnüberführung Lichte Weite: 6,0 m Lichte Höhe: mind. 4,50 m Bauwerkslänge: 16,10 m Kreuzungswinkel: 100 gon Bauart: Stahlbetonvollrahmen Gründung: Flachgründung Rückbau des bestehenden WiB-Überbaus, Widerlagern, Flügel, Kappen und Stützwände. Rückbau der beidseitigen Lärmschutzwände und Lärmschutzwandträger b) ---	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG	Einbringen von Verbau als Sicherung für den Bau der EÜ einschl. der notwendigen Anker. Aushub zwischen dem Verbau und Bestand, Teilrückbau des Verbaus, Wiederherstellung Ausgangszustand nach Bauende	
2	a) 205,091 (Strecke 4000) b) Eisenbahnüberführung über Reutebachgasse	03	a) Neubau Stützwände in allen 4 Quadranten zur Anpassung des Bahndammes an die neue EÜ Bauart: Stahlbeton Gründung: Flachgründung b) ---	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		
3	a) 205,091 (Strecke 4000) b) Eisenbahnüberführung über Reutebachgasse	03	a) Neubau beidseitiger Lärmschutzwände auf den Randkappen, Höhe 2,50 m über SO Befestigung: angedübelt Neubau beidseitigen Lärmschutzwände außerhalb der EÜ, Anpassung an den Bestand. Höhe 2,0 m über SO Befestigung an den bestehenden Tiefgründungen b) ---	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		

Vorhaben:

Unterlage 4

Erneuerung EÜ Reutebachgasse Strecke 4000 bei km 205,091

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4	a) 205,091 (Strecke 4000) b) Eisenbahnüberführung über Reutebachgasse	03	a) Anpassung des Bahndammes an die neue Breite der EÜ b) ---	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		
5	a) 205,091 (Strecke 4000) b) Kabelkanal l.d.B.	09	a) Rückbau des Kabelkanals; die vorhandenen Kabel sind vor dem Baubeginn gemäß gesonderten Planung auf eine Kabelhilfsbrücke zu verlegen und zu sichern; nach Abschluss der Arbeiten werden die Kabel in die neuen Kabelkanäle in den Randkappen der EÜ verlegt. b) ---	a ₁) DB Netz AG/Vodafone a ₂) DB Netz AG/Vodafone b ₁) DB Netz AG/Vodafone b ₂) DB Netz AG/Vodafone		
6	a) 205,091 (Strecke 4000) b) Reutebachgasse	03	a) --- b) Herstellung der Übergabeschächte für den Anschluss der Entwässerung der EÜ; Anschluss der Entwässerung an das bestehende Stahlbetongerinne des Altbaches	a ₁) a ₂) DB Netz AG b ₁) b ₂) DB Netz AG		

Vorhaben:

Unterlage 4

Erneuerung EÜ Reutebachgasse Strecke 4000 bei km 205,091

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
7	a) 205,091 (Strecke 4000) b) Reutebachgasse, Röt buckweg, Wildtalstraße, Burgdorfer Weg	08	a) --- b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsf läche östlich (l.d.B.) auf der bestehenden Reutebachgasse (befestigte Fläche) Größe: ca. 96 m ² Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsf läche westlich (r.d.B.) auf der bestehenden Reutebachgasse, Wildtalstraße und Burgdorfer Weg (befestigte Flächen) Größe: ca. 853 m ²	a ₁) Stadt Freiburg im Breisgau a ₂) Stadt Freiburg im Breisgau b ₁) Stadt Freiburg im Breisgau b ₂) Stadt Freiburg im Breisgau		Unterhaltungspflichtig für die BE-Flächen ist bauzeitlich die DB Netz AG
8	a) 205,091 (Strecke 4000) b) Reutebachgasse, Wildtalstraße, Röt buckweg, Burgdorfer Weg, Privatgrundstück 10071/1	08	a) --- b) Herstellung einer temporären Umfahrung für öffentlichen Verkehr zum Röt buckweg östlich (l.d.B) auf den bestehenden befestigten Flächen Die Flächen werden wieder in den Ursprungszustand zurückgesetzt. Herstellung einer temporären Zufahrt für öffentlichen Verkehr zum Burgdorfer Weg westlich (r.d.B) auf den bestehenden befestigten Flächen. Die Flächen werden wieder in den Ursprungszustand zurückgesetzt.	a ₁) Stadt Freiburg im Breisgau/ Eigentümer 001 (gemäß Unterlage 06) a ₂) Stadt Freiburg im Breisgau/ Eigentümer 001 (gemäß Unterlage 06) b ₁) Stadt Freiburg im Breisgau/ Eigentümer 001 (gemäß Unterlage 06) b ₂) Stadt Freiburg im Breisgau/ Eigentümer 001 (gemäß Unterlage 06)		

Vorhaben:

Unterlage 4

Erneuerung EÜ Reutebachgasse Strecke 4000 bei km 205,091

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
9	a) 205,091 (Strecke 4000) b) Unitymedia-Leitungen	09	a) --- b) bauzeitliche Sicherung oder Umlegung	a ₁) Unitymedia BW GmbH a ₂) Unitymedia BW GmbH b ₁) Unitymedia BW GmbH b ₂) Unitymedia BW GmbH		Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit dem Leitungsträger
10	a) 205,091 (Strecke 4000) b) Reutebachgasse, Wildtalstraße, Rötebuckweg, Burgdorfer Weg	03	a) --- b) Anpassung der Reutebachgasse, der Wildtalstraße, des Rötebuckweges und des Burgdorfer Weges einschließlich des Gehweges und Seitenstreifens an die Eisenbahnüberführung.	a ₁) Stadt Freiburg im Breisgau a ₂) Stadt Freiburg im Breisgau b ₁) Stadt Freiburg im Breisgau b ₂) Stadt Freiburg im Breisgau		
11	a) 205,091 (Strecke 4000) b) Eisenbahnüberführung über Reutebachgasse	03	a) Anpassung der Übergangsbereiche der Rettungswege zwischen der EÜ und dem Bahndamm (Anrampung) b) ---	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		
12	a) 205,119 bis 205,189 (Strecke 4000) b) Bahndamm	03	a) Anlegen des Rettungsweges links der Bahn mit trittfester und ebenflächiger Oberfläche b) ---	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		

Vorhaben:

Unterlage 4

Erneuerung EÜ Reutebachgasse Strecke 4000 bei km 205,091

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
13	a) 205,189 (Strecke 4000) b) Bahndamm und Privatgrundstück 10087/1	03	a) Neubau einer Zugangstreppe zwischen Rötobuckweg und Rettungsweg auf dem Bahndamm Breite: 1,60 m Länge: 8,70 m Bauart: Stahlbeton Gründung: Flachgründung b) Privatgrundstück Neubau einer Zugangstreppe zwischen Rötobuckweg und Rettungsweg auf dem Bahndamm Breite: 1,60 m Länge: 8,70 m Bauart: Stahlbeton Gründung: Flachgründung Teilrückbau der bestehenden Gartenmauer und Holzaunes auf Privatgrundstück	a ₁) DB Netz AG/ Eigentümer 002 (gemäß Unterlage 06) a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG/ Eigentümer 002 (gemäß Unterlage 06) b ₂) DB Netz AG		