


RRQ 1
Rampe Damm (zweistreifig)




Ausbildung der Böschung gem. RAL

Ausbildung der Böschung gem. RAL

Ausbildung der Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe	$h \geq 2,00 \text{ m}$	$h < 2,00 \text{ m}$
Regelböschung	1 : 1,5	$b = 3,00 \text{ m}$
Tangentenlänge der Ausrundung	$T = 3,00 \text{ m}$	$T = 1,5 \times h$





Fahrbahnbefestigung:

Bk10 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1:

- | | |
|-------|--------------------------|
| 4 cm | Asphaltdeckschicht |
| 8 cm | Asphaltbinderschicht |
| 14 cm | Asphalttragschicht |
| 44 cm | Frostschuttschicht |
| <hr/> | |
| 70 cm | Gesamtdicke des Oberbaus |

Ggf. Bodenverbesserung unterhalb GOK durch Bodenaustausch oder Kalken. Übergänge von bindigen Böden zu Austauschmaterial sind durch ein Vlies GRK 3 zu trennen

 Emch + Berger GmbH Ingenieure und Planer Karlsruhe 76135 Karlsruhe Lorenzstr. 34 Tel.: 0721 8208 - 0 http://www.emchundberger.de		Datum	Name
	gezeichnet	12/2020	pam
	geprüft	12/2020	fuh
	freigegeben	12/2020	wah

 Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg Regierungspräsidium Karlsruhe		Datum	Name
	bearbeitet		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

	von Netzknoten						nach Netzknoten						Station											
Anfangsstation	6	9	1	7	0	3	1			6	9	1	7	0	0	6					2	7	0	0
Endstation	6	9	1	7	0	0	6			6	9	1	7	0	2	8					1	3	6	0

Lagesystem:	GK <input checked="" type="checkbox"/>	UTM <input type="checkbox"/>	Stand Kataster:	01 / 2020
Höhensystem:	NN <input checked="" type="checkbox"/>	NHN <input type="checkbox"/>	Bestandsvermessung:	01 / 2020

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg Straße: B 293 Pfinztal - Walzbachtal Nächster Ort: Walzbachtal-Jöhlingen		Unterlage 14.2 Blatt-Nr. 10 Straßenquerschnitt 10 RRQ 1, Rampe Damm Maßstab: 1 : 50
PROJIS-Nr.:	08 89 3519 20	
PSP-Element:	V.2220.B0293.N02	

Neubau der Bundesstraße 293 Ortsumgehung Jöhlingen

Bau-km 0-026 bis 2+938

Aufgestellt:
Regierungspräsidium Karlsruhe
Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen
Ref. 44 Straßenplanung
Karlsruhe, den 25.01.2021
gez. S. Häberle