



# Straßenquerschnitt 12

Wirtschaftswege


Wirtschaftsweg mit Asphaltdecke



Wirtschaftsweg mit ungebundener Fahrbahndecke



Verbindungsweg mit Asphaltdecke




**Fahrbahnbefestigung:**

gemäß DWA-A 904, Bild 8.3a, Teil 1, Zeile 3 Beanspruchung:

8 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD  
25 cm Schottertragschicht 0/32

\*bei mittlerer Beanspruchung kann die Schottertragschicht um 5 cm verringert werden




**Fahrbahnbefestigung:**

gemäß DWA-A 904, Bild 8.3a, Teil 1, Zeile 2 bei hoher Beanspruchung:

5 cm Splitt-Sand-Gemisch  
35 cm Schottertragschicht \*

\* bei mittlerer Beanspruchung kann die Schottertragschicht um 5 cm verringert werden



**Fahrbahnbefestigung:**

gemäß DWA-A 904, Bild 8.3a, Teil 1, Zeile 3 Beanspruchung:

8 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD  
25 cm Schottertragschicht 0/32

\* bei mittlerer Beanspruchung kann die Schottertragschicht um 5 cm verringert werden

Emch + Berger GmbH Ingenieure und Planer Karlsruhe 76135 Karlsruhe Lorenzstr. 34 Tel.: 0721 8208 - 0 http://www.emchundberger.de		Datum	Name
	gezeichnet	12/2020	pam
	geprüft	12/2020	fuh
	freigegeben	12/2020	wah

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg Regierungspräsidium Karlsruhe		Datum	Name
	bearbeitet		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Anfangsstation	von Netzknoten	nach Netzknoten	Station
Endstation	6 9 1 7   0 3 1	6 9 1 7   0 0 6	2   7 0 0
	6 9 1 7   0 0 6	6 9 1 7   0 2 8	1   3 6 0

Lagesystem:	GK <input checked="" type="checkbox"/>	UTM <input type="checkbox"/>	Stand Kataster:	01 / 2020
Höhensystem:	NN <input checked="" type="checkbox"/>	NHN <input type="checkbox"/>	Bestandsvermessung:	01 / 2020

## FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg	Unterlage 14.2
Straße: B 293 Pfinztal - Walzbachtal	Blatt-Nr. 12
Nächster Ort: Walzbachtal-Jöhlingen	<b>Straßenquerschnitt 12</b>
PROJIS-Nr.: 08 89 3519 20	Wirtschaftswege
PSP-Element: V.2220.B0293.N02	Maßstab: 1 : 50

### Neubau der Bundesstraße 293 Ortsumgehung Jöhlingen Bau-km 0-026 bis 2+938

Aufgestellt:  
Regierungspräsidium Karlsruhe  
Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen  
Ref. 44 Straßenplanung  
Karlsruhe, den 25.01.2021  
gez. S. Häberle