

Umbau der Endhaltestelle Kirchheimer Straße in Eppelheim  
Antrag auf Planfeststellung gemäß § 28 PBefG

Stand: 02.02.2018

1	2	3	4	5	6
Nr.	a) km Neuanlagen b) km vorh. Anlagen	a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger Eigentümer, Erhaltungs- bzw. Unterhaltungspflichtiger b) zukünftiger Eigentümer, Erhaltungs- bzw. Unterhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen, z.B. Hinweis auf Änderung gemäß PF-Beschluss
<b>Straßenbahnanlagen</b>					
1.01	b) 0+083 bis 0+097	a) Rückbau Weichenanlage	a) HSB b) ---		
1.02	a) 0+083 bis 0+097	a) Neubau Weichenanlage, Bahnkörper mit Asphaltdeckung und streckenbegleitender Verkabelung.	a) --- b) HSB		
1.03	b) 0+024 bis 0+082	a) Rückbau südliches Gleis, Bahnkörper mit Gleispflaster	a) HSB b) ---		
1.04	a) 0+000 bis 0+082	a) Neubau südliches Gleis, Bahnkörper mit Asphaltdeckung und Kopfbenetzungsanlage	a) --- b) HSB		
1.05	b) 0+024 bis 0+082	a) Rückbau nördliches Gleis, Bahnkörper mit Gleispflaster	a) HSB b) ---		
1.06	a) 0+000 bis 0+082	a) Neubau nördliches Gleis, Bahnkörper mit Asphaltdeckung und Kopfbenetzungsanlage	a) --- b) HSB		
1.07	b) 0+024 bis 0+061	a) Rückbau Bahnsteig südliches Gleis, Straßenbahnhaltestelle	a) HSB b) ---		
1.08	b) 0+032 bis 0+039	a) Rückbau Fahrgastunterstand	a) HSB b) ---		
1.09	b) 0+024 bis 0+054	a) Rückbau Bahnsteig nördliches Gleis, Straßenbahnhaltestelle	a) HSB b) ---		

**Umbau der Endhaltestelle Kirchheimer Straße in Eppelheim**  
**Antrag auf Planfeststellung gemäß § 28 PBefG**

Stand: 02.02.2018

1	2	3	4	5	6
Nr.	a) km Neuanlagen b) km vorh. Anlagen	a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger Eigentümer, Erhaltungs- bzw. Unterhaltungspflichtiger b) zukünftiger Eigentümer, Erhaltungs- bzw. Unterhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen, z.B. Hinweis auf Änderung gemäß PF-Beschluss
1.10	a) 0+000 bis 0+050	a) Neubau Straßenbahnhaltestelle, Mittelbahnsteig (Nutzlänge 40 m, Breite 3,70 m) inkl. Rampen, Blindenleitsystem, Fahrgastunterstand, Fahrkartenautomat, Dynamischer Fahrgastinformation mit Text-to-Speech Vorrüstung und Entwässerung	a) --- b) HSB		
1.11	a) 0+010 bis 0+039	b) Neubau Bushaltestelle, Bussteig (Nutzlänge 22 m, Breite 2,25 m bis 3,50 m) inkl. Rampen, Blindenleitsystem, Fahrgastunterstand, Dynamischer Fahrgastinformation mit Text-to-Speech Vorrüstung und Entwässerung	a) --- b) Stadt Eppelheim		
1.12	b) -0-003 bis -0-092	a) Umbau Fahrsignalanlage, vorh. Signalstandorte bleiben erhalten, tlw. neue Signalstandorte, neue Lage Koppelspulen	a) HSB b) HSB		
1.13	b) 0+036 bis 0+074	a) Umbau Fahrleitungsanlage, vorh. Maststandorte bleiben erhalten, tlw. Kombination mit Haltestellenbeleuchtung	a) HSB b) HSB		
1.14	b) -0-019 bis 0+036	a) Rückbau Fahrleitungsanlage Fahrleitung, Drähte und Seile, ein Mittelmast, ein Abspannmast	a) HSB b) ---		
1.15	a) -0-019 bis 0+036	a) Neubau Fahrleitungsanlage zur Fahrstromversorgung, mit zwei Mittelmasten und einem Abspannmast, tlw. Kombination mit Straßenbeleuchtung	a) --- b) HSB		

**Umbau der Endhaltestelle Kirchheimer Straße in Eppelheim**  
**Antrag auf Planfeststellung gemäß § 28 PBefG**

Stand: 02.02.2018

1	2	3	4	5	6
Nr.	a) km Neuanlagen b) km vorh. Anlagen	a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger Eigentümer, Erhaltungs- bzw. Unterhaltungspflichtiger b) zukünftiger Eigentümer, Erhaltungs- bzw. Unterhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen, z.B. Hinweis auf Änderung gemäß PF-Beschluss
1.16	b) 0+019 bis 0+025	b) Rückbau Pausenraum und WC-Anlage, Fertigmodul LxBxH= 5 m x 3 m x 2,90 m	a) HSB b) ---		
1.17	a) -0-022 bis -0-019	b) Neubau Pausenraum und WC-Anlage, Fertigmodul LxBxH= 5 m x 3 m x 2,90 m	a) --- b) HSB		
<b>Straßen und Wege</b>					
2.01	b) 0+050 bis 0+098	b) Anpassung Hauptstraße, Asphaltdecke, Fahrbahnrand, Gehweg	a) Stadt Eppelheim b) Stadt Eppelheim		
2.02	b) 0+022 bis 0+025	b) Rückbau Überweg, Schwetzinger Straße Markierung, Signalisierung	a) Stadt Eppelheim b) ---		
2.03	a) -0-005 bis 0+000	b) Neubau Überweg, Schwetzinger Straße Markierung, Signalisierung mit Akustik, Blindenleitsystem	a) --- b) Stadt Eppelheim		
2.04	b) -0-007 bis 0+001	b) Anpassung Gehweg Schwetzinger Straße, Südseite, Asphaltdecke, Blindenleitsystem	a) Stadt Eppelheim b) Stadt Eppelheim		
2.05	b) -0-006 bis 0+023	b) Rückbau Busfahrbahn Asphaltdecke	a) Stadt Eppelheim b) ---		
2.06	a) -0-006 bis 0+070	b) Neubau Busfahrbahn Pflasteroberfläche, inkl. Entwässerung	a) --- b) Stadt Eppelheim		

**Umbau der Endhaltestelle Kirchheimer Straße in Eppelheim**  
**Antrag auf Planfeststellung gemäß § 28 PBefG**

Stand: 02.02.2018

1	2	3	4	5	6
Nr.	a) km Neuanlagen b) km vorh. Anlagen	a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger Eigentümer, Erhaltungs- bzw. Unterhaltungspflichtiger b) zukünftiger Eigentümer, Erhaltungs- bzw. Unterhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen, z.B. Hinweis auf Änderung gemäß PF-Beschluss
2.07	a) -0-022 bis -0-010	b) Neubau Oberflächenbefestigung Pflasteroberfläche	a) --- b) Stadt Eppelheim		
2.08	b) 0+041 bis 0+064	b) Rückbau B&R-Anlage	a) Stadt Eppelheim b) ---		
2.09	a) -0-016 bis -0-011	b) Neubau B&R-Anlage mit Überdachung und Trennwand auf nördl. Stirnseite (28 Stellplätze)	a) --- b) Stadt Eppelheim		
2.10	a) -0-019 bis 0+057	b) Neubau B&R-Anlage	a) --- b) Stadt Eppelheim		
2.11	b) -0-022 bis -0-010 b) -0-006 bis 0+001 b) -0-005 bis 0+007 b) 0+025 bis 0+032 b) 0+040 bis 0+056	b) Rückbau Grünflächen	a) Stadt Eppelheim b) ---		
2.12	a) 0+035 bis 0+052	b) Neubau Grünfläche	a) --- b) Stadt Eppelheim		
2.13	b) -0-013 bis -0-003	b) Anpassung Clara-Schumann-Weg, Pflasteroberfläche, Entwässerung	a) Stadt Eppelheim b) Stadt Eppelheim		

**Umbau der Endhaltestelle Kirchheimer Straße in Eppelheim**  
**Antrag auf Planfeststellung gemäß § 28 PBefG**

Stand: 02.02.2018

1	2	3	4	5	6
Nr.	a) km Neuanlagen b) km vorh. Anlagen	a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger Eigentümer, Erhaltungs- bzw. Unterhaltungspflichtiger b) zukünftiger Eigentümer, Erhaltungs- bzw. Unterhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen, z.B. Hinweis auf Änderung gemäß PF-Beschluss
<b>Leitungen</b>					
3.01	b) 0+069 bis 0+097	b) Kanal Ø400 Der vorhandene Kanal ist von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen.	a) Stadt Eppelheim b) Stadt Eppelheim		
3.02	b) 0+058 bis 0+082	b) Kanal Ø200 Der vorhandene Kanal ist von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen.	a) Stadt Eppelheim b) Stadt Eppelheim		
3.03	b) 0+058 bis 0+062	b) Kanal Ø1200 Der vorhandene Kanal ist von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen.	a) Stadt Eppelheim b) Stadt Eppelheim		
3.04	b) 0+024 bis 0+058	b) Kanal Ø600 Der vorhandene Kanal ist von den geplanten Maßnahmen nicht unmittelbar betroffen. Die neuen Straßenabläufe und Gleisentwässerungskästen werden entsprechend dem Bestand angeschlossen.	a) Stadt Eppelheim b) Stadt Eppelheim		
3.05	b) 0+071	b) Signalisierung Die vorhandene Querung ist von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen.	a) Stadt Eppelheim b) Stadt Eppelheim		
3.06	b) 0+059	b) Signalisierung Durch den Neubau der Gleisanlage ist eine Neuverlegung der Kabel erforderlich.	a) ---- b) Stadt Eppelheim		

**Umbau der Endhaltestelle Kirchheimer Straße in Eppelheim**  
**Antrag auf Planfeststellung gemäß § 28 PBefG**

Stand: 02.02.2018

1	2	3	4	5	6
Nr.	a) km Neuanlagen b) km vorh. Anlagen	a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger Eigentümer, Erhaltungs- bzw. Unterhaltungspflichtiger b) zukünftiger Eigentümer, Erhaltungs- bzw. Unterhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen, z.B. Hinweis auf Änderung gemäß PF-Beschluss
3.07	b) 0+024	b) Signalisierung Durch den Neubau der Fußgängerquerung ist eine Neuverlegung der Kabel erforderlich.	a) --- b) Stadt Eppelheim		
3.08	b) 0+042 bis 0+064	b) Fernmeldekabel Die Kabelanlage wird von den geplanten Maßnahmen teilweise überbaut. Ggf. Verlegung erforderlich.	a) Telekom AG b) Telekom AG		
3.09	b) 0+014	b) Rückbau BasisTelefon	a) Telekom AG b) ---		
3.10	b) 0-019	b) Neubau BasisTelefon	a) --- b) Telekom AG		
3.11	b) -0-010 bis 0+012	b) Fernmeldekabel Die Kabelanlage kann aufgrund des Rückbaus des BasisTelefons (3.09) ggf. zurückgebaut werden	a) Telekom AG b) ---		
3.12	b) -0-010 bis -0-006	b) Fernmeldekabel Die Kabelanlage ist von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen.	a) Telekom AG b) Telekom AG		
3.13	b) 0+086	b) Wasserleitung (Hausanschluss). Die vorhandene Wasserleitung ist von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen.	a) Stadt Eppelheim b) Stadt Eppelheim		
3.14	b) 0+085	b) Gasleitung AG 40 St. Die vorhandene Leitung ist von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen.	a) Stadtwerke Heidelberg Netze b) Stadtwerke Heidelberg Netze		

**Umbau der Endhaltestelle Kirchheimer Straße in Eppelheim**  
**Antrag auf Planfeststellung gemäß § 28 PBefG**

Stand: 02.02.2018

1	2	3	4	5	6
Nr.	a) km Neuanlagen b) km vorh. Anlagen	a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger Eigentümer, Erhaltungs- bzw. Unterhaltungspflichtiger b) zukünftiger Eigentümer, Erhaltungs- bzw. Unterhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen, z.B. Hinweis auf Änderung gemäß PF-Beschluss
3.15	b) 0+042 bis 0+064	b) Kabelanlage Die Kabelanlage wird von den geplanten Maßnahmen teilweise überbaut. Ggf. Verlegung erforderlich.	a) unitymedia b) unitymedia		
3.16	b) 0+012 bis 0+042	b) Kabel (Strom) Die Kabelanlage wird von den geplanten Maßnahmen überbaut. Verlegung erforderlich.	a) Stadtwerke Heidelberg Netze b) Stadtwerke Heidelberg Netze		
3.17	b) 0-007	b) Kabel (Strom). Das Kabel ist von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen.	a) Stadtwerke Heidelberg Netze b) Stadtwerke Heidelberg Netze		
3.18	b) 0-010	b) Gasleitung VG 100 GGG. Die vorhandene Leitung ist von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen.	a) Stadtwerke Heidelberg Netze b) Stadtwerke Heidelberg Netze		
3.19	b) -0-022 bis -0-008	b) Kanal Ø300 Der vorhandene Kanal inkl. einem Schacht werden durch das geplante Fertigmodul (Pausenraum und WC-Anlage) überbaut. Die Entwässerung wird an den Kanal angeschlossen.	a) Stadt Eppelheim b) Stadt Eppelheim		
3.20	b) -0-021 bis -0-010	b) Wasserleitung HD PE 110x6,6 Die vorhandene Wasserleitung wird durch das geplante Fertigmodul (Pausenraum und WC-Anlage) überbaut. Die Wasserversorgung wird an die Wasserleitung angeschlossen.	a) Stadt Eppelheim b) Stadt Eppelheim		

**Umbau der Endhaltestelle Kirchheimer Straße in Eppelheim**  
**Antrag auf Planfeststellung gemäß § 28 PBefG**

Stand: 02.02.2018

1	2	3	4	5	6
Nr.	a) km Neuanlagen b) km vorh. Anlagen	a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger Eigentümer, Erhaltungs- bzw. Unterhaltungspflichtiger b) zukünftiger Eigentümer, Erhaltungs- bzw. Unterhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen, z.B. Hinweis auf Änderung gemäß PF-Beschluss
3.21	b) -0-022 bis -0-005	b) Kabel (Strom). Das Kabel ist von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen.	a) Stadtwerke Heidelberg Netze b) Stadtwerke Heidelberg Netze		
3.22	b) -0-022 bis -0-010	b) Fernmeldekabel Die Kabelanlage ist von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen.	a) Telekom AG b) Telekom AG		
3.23	b) -0-022 bis -0-010	b) Kabelanlage Die Kabelanlage ist von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen.	a) unitymedia b) unitymedia		
3.24	b) -0-006 bis 0+000	b) Fernmeldekabel Die Kabelanlage ist von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen.	a) Telekom AG b) Telekom AG		
3.25	b) -0-006 bis 0+000	b) Kabelanlage Die Kabelanlage ist von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen.	a) unitymedia b) unitymedia		
3.26	b) -0-006 bis 0+000	b) Kabel (Strom). Das Kabel ist von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen.	a) Stadtwerke Heidelberg Netze b) Stadtwerke Heidelberg Netze		
3.27	b) 0-004	b) Wasserleitung (Hausanschluss). Die vorhandene Wasserleitung ist von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen.	a) Stadt Eppelheim b) Stadt Eppelheim		