
**Beseitigung BÜ 3,0 Birkenau
Änderung BÜ 3,1 Birkenau**

Unterlage für eine Entscheidung nach § 18 AEG

Anlage 5

5.1 BAUWERKSVERZEICHNIS

BÜ 3,0

5.2 BAUWERKSVERZEICHNIS

BÜ 3,1

BÜ km 3,043 / BÜ km 3,135

Strecke 4104, Weinheim - Fürth (Odw.)

Land	Baden-Württemberg/Hessen
Landkreis	Rhein-Neckar-Kreis / Kreis Bergstraße
Gemeinde	Stadt Weinheim / Birkenau

Träger des Vorhabens:
DB Netz Aktiengesellschaft (DB Netz AG)

Eingereicht durch




DB Netz AG
Regionalbereich Mitte
Anlagenplanung Regionalnetze
Im Galluspark 21
60326 Frankfurt am Main

Aufgestellt im Auftrag der
DB Netz AG

WSP Infrastructure Engineering GmbH
Frankfurter Allee 77

10247 Berlin

Frankfurt/M, den 19.02.2019



Berlin, den 19.02.2019

Bauwerksverzeichnis

(Nachweis aller vom Vorhaben betroffener Bauwerke, Straßen und Wege,
Gewässer, Schutzanlagen sowie sonstiger Anlagen)

Strecke 4104
Weinheim – Fürth (Odenwald)
Bahnübergangssicherungsanlage BÜ 3,0
km 3,043
Beseitigung BÜ
inkl. Parallelwegeausbau

Aufgestellt:

Berlin, den 29.11.2013

.....
Ort, Datum

Bauwerksverzeichnis

1 Nr.	2 a) km / Strecke b) vorhandene Anlagen	3 Lageplan Nr.	4 Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	5 a1) bisheriger Eigentümer a2) künftiger Eigentümer b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	6 Sonstige Maßnahmen	7 Bemerkungen (z.B. Hinweis auf Änderungen gemäß Planfeststellungsbeschluss)
	Ausrüstungsanlagen					
1	a) ca. km 3,035 -3,045 (Str. 4104) b) BÜ-Anlage	Anl. 4.1 Bl.1	a) Rückbau der vorhandenen BÜ-Anlage - Andreaskreuz einschl. Rückbau der vorhandenen BÜ-Ausplattung b) -	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		
	bauliche Anlagen					
2	a) ca. km 3,035 -3,045 (Str. 4104) b) Weg / Gleisanlage	Anl. 4.1 Bl.1	a) Bahngaben beidseitig des Gleises profilieren Errichtung je einer Schutzplanke beidseitig des Gleises b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		
	Straßenbau					
3	a) ca. km 3,035 -3,045 (Str. 4104) b) Weg	Anl. 4.1 Bl.1	a) Rückbau des Weges im Kreuzungsbereich und vollständiger Rückbau der Straßenfläche bahnlings b) -	a1) DB Netz AG / Stadt Weinheim a2) - b1) DB Netz AG / Stadt Weinheim b2) -		
4	a) ca. km 3,100 -3,160 (Str. 4104) b) Straßenbefestigung	Anl. 4.2 Bl.1	a) - b) Neubau der Straßenbefestigung als Ersatzweg einschl. Markierungsarbeiten an Baugrenze BU 3.1 bis zum Parkplatz Sportplatz einschl. Stützwand	a1) - a2) Gemeinde Birkenau / Stadt Weinheim b1) - b2) Gemeinde Birkenau / Stadt Weinheim		

Bauwerksverzeichnis

(Nachweis aller vom Vorhaben betroffener Bauwerke, Straßen und Wege,
Gewässer, Schutzanlagen sowie sonstiger Anlagen)

Strecke 4104
Weinheim – Fürth (Odenwald)
Bahnübergangssicherungsanlage BÜ 3,1
km 3,135
BÜSA LzH - ÜS

Aufgestellt:

Berlin, den 29.11.2013

.....
Ort, Datum

Bauwerksverzeichnis

1 Nr.	2 a) km / Strecke b) vorhandene Anlagen	3 Lageplan Nr.	4 Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	5 a1) bisheriger Eigentümer a2) künftiger Eigentümer b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	6 Sonstige Maßnahmen	7 Bemerkungen (z.B. Hinweis auf Änderungen gemäß Planfeststellungsbeschluss)
1	Hochbauten a) ca. km 3,100 -3,160 (Str. 4104) b) -	Anl. 4.5 BL.1	a) Neubau Betonschalthaus (BSH) Größe 2,85 x 1,65 (rechteckige Bauform) b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		
30	Anlagen a) ca. km 3,100 -3,160 (Str. 4104) b) BÜ-Anlage	Anl. 4.5 BL.1	a) Erneuerung der Bahnübergangssicherungsanlage, einschl. Rückbau der vorhandenen BÜ-Sicherung b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
40	Kabeltiefbau a) ca. km 3,100 -3,160 (Str. 4104) b) BÜ-Anlage	Anl. 4.5 BL.1	a) Kabelkanaltrasse einschl. Kabelschutzrohrtrasse sowie Kabelschächte für BÜ-Anlage im Kreuzungsbereich b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
50	Straßenbau a) ca. km 3,100 -3,160 (Str. 4104) b) Ausplattung	Anl. 4.5 BL.1	a) - b) Erneuerung bzw. Erweiterung der Ausplattung im Kreuzungsstück mit Mittelplatten (INNO-Strail)	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
51	a) ca. km 3,100 -3,160 (Str. 4104) b) Straßenbefestigung	Anl. 4.5 BL.1	a) - b) Neubau der Straßenbefestigung im Kreuzungsstück einschl. Markierungsarbeiten einschl. Rückbau der vorhandenen Straßenbefestigung	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		

Bauwerksverzeichnis

1	2	3	4	5	6	7
Nr.	a) km / Strecke b) vorhandene Anlagen	Lageplan Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bisheriger Eigentümer a2) künftiger Eigentümer b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen (z.B. Hinweis auf Änderungen gemäß Planfeststellungsbeschluss)
52	a) ca. km 3,100 -3,160 (Str. 4104) b) -	Anl. 4.5 BL.1	a) Neubau Zuwegung zum Betonschaltheus	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		
53	a) ca. km 3,100 -3,160 (Str. 4104) b) Straßenbefestigung	Anl. 4.5 BL.1	a) - b) Neubau der Straßenbefestigung außerhalb Kreuzungsstück einschl. Markierungsarbeiten einschl. Rückbau der vorhandenen Straßenbefestigung	a1) Gemeinde Birkenau/Stadt Weinheim a2) Gemeinde Birkenau/Stadt Weinheim b1) Gemeinde Birkenau/Stadt Weinheim b2) Gemeinde Birkenau/Stadt Weinheim		
54	a) ca. km 3,100 -3,160 (Str. 4104) b) -	Anl. 4.5 BL.1	a) - b) Errichtung von Schutzgitter zur Sicherung der BÜ-Anlagenteile	a1) - a2) Gemeinde Birkenau/Stadt Weinheim b1) - b2) Gemeinde Birkenau/Stadt Weinheim		
55	a) ca. km 3,100 -3,160 (Str. 4104) b) -	Anl. 4.5 BL.1	a) - b) Rückbau einer Stützwand und Errichtung einer Böschung außerhalb des Kreuzungsstückes seitlich der Straße	a1) Gemeinde Birkenau/Stadt Weinheim a2) Gemeinde Birkenau/Stadt Weinheim b1) Gemeinde Birkenau/Stadt Weinheim b2) Gemeinde Birkenau/Stadt Weinheim		
56	a) ca. km 3,100 -3,160 (Str. 4104) b) Entwässerungsgraben	Anl. 4.5 BL.1	a) Entwässerungsgraben und Verrohrung b) Umverlegung eines Entwässerungsgrabens sowie Verrohrung außerhalb des Kreuzungsstückes auf der bahnlinken Seite	a1) Gemeinde Birkenau/Stadt Weinheim a2) Gemeinde Birkenau/Stadt Weinheim b1) Gemeinde Birkenau/Stadt Weinheim b2) Gemeinde Birkenau/Stadt Weinheim		
61	Leitungen Dritter a) ca. km 3,100 -3,160 (Str. 4104) b) Leitungskreuzung/-näherung Leitungen Dritter	Anl. 4.5 BL.1	a) - b) Sicherung der ständigen Verfügbarkeit der Leitung und Schutz vor Beschädigung	a1) Deutsche Telekom AG a2) Deutsche Telekom AG b1) Deutsche Telekom AG b2) Deutsche Telekom AG		
62	a) ca. km 3,100 -3,160 (Str. 4104) b) Leitungskreuzung/-näherung Leitungen Dritter	Anl. 4.5 BL.1	a) - b) Sicherung der ständigen Verfügbarkeit der Leitung und Schutz vor Beschädigung	a1) HEAG Südhessen - Niederspannung a2) HEAG Südhessen - Niederspannung b1) HEAG Südhessen - Niederspannung b2) HEAG Südhessen - Niederspannung		