

Vorhaben:

Unterlage 4

Erneuerung EÜ Bilfingen
Strecke 4200, Bahn-km 17,0+01

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) 17,0+01 (Strecke 4200) b) Eisenbahnüberführung	3.2; 7	a) Anpassung der Eisenbahnüberführung als Halbrahmen - lichte Höhe: 4,0 m - lichte Weite: 6,0 m - Kreuzungswinkel: 88,889 gon. Herstellung der Regelbreite mit Rettungsweg. Breite zwischen den Geländern: 10,91 m b) Entwässerung über Sickerwände, Anpassung der Böschungen einschl. Abfangung über 4 Stützwände am Böschungsfuß	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG	Bauzeitliche Sicherung der DB Kabel.	
2	a) 17,0+01 (Strecke 4200) b) Kirchgrundstraße unter EÜ	3.2; 8	a) --- b) Lage- und Höhenanpassung der bestehenden Kirchgrundstraße im Bereich der Eisenbahnüberführung auf Grundstücken der Gemeinde Kämpfelbach	a ₁) Gemeinde Kämpfelbach a ₂) Gemeinde Kämpfelbach b ₁) Gemeinde Kämpfelbach b ₂) Gemeinde Kämpfelbach		Wegen der Erneuerung der Eisenbahnüberführung (EÜ) muss die Kirchgrundstraße in diesem Bereich tiefer gelegt werden, um die geforderte lichte Höhe von $\geq 4,00$ m zu erreichen. Die Straße ist im Bauwerksbereich mit einer Breite von 5,00 m vorgesehen. Beidseitig sind 0,50 m breite Gehwege vor und hinter der EÜ an die örtl. Gegebenheiten anzupassen. Anschluss der Bauwerksentwässerung über Revisionschacht an die städtische Kanalisation

Vorhaben:

Unterlage 4

Erneuerung EÜ Bilfingen
Strecke 4200, Bahn-km 17,0+01

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3	a) 17,0+01 (Strecke 4200) b) ---	3.2; 9	a) --- b) Herstellung einer temporären BE-Fläche (Grunderwerbsnr.1, Größe: ca. 133 m²)	a ₁) - a ₂) - b ₁) - b ₂) -		Bauzeitliche Unterhaltung und Instandhaltungspflicht liegt bei der DB Netz AG.
4	a) 17,0+01 (Strecke 4200) b) ---	3.2; 9	a) --- b) Herstellung einer temporären BE-Fläche (Grunderwerbsnr.3, Größe: ca. 53 m²)	a ₁) - a ₂) - b ₁) - b ₂) -		Bauzeitliche Unterhaltung und Instandhaltungspflicht liegt bei der DB Netz AG.
5	a) 16,960 - 17,001 (Strecke 4200) b) ---	3.2; 9	a) --- b) Herstellung einer temporären BE-Fläche (Grunderwerbsnr.4, Größe: ca. 95 m²)	a ₁) - a ₂) - b ₁) - b ₂) -		Bauzeitliche Unterhaltung und Instandhaltungspflicht liegt bei der DB Netz AG.
6	a) 17,0+01 (Strecke 4200) b) ---	3.2; 9	a) --- b) Herstellung einer temporären BE-Fläche (Grunderwerbsnr.5, Größe: ca. 182 m²)	a ₁) - a ₂) - b ₁) - b ₂) -		Bauzeitliche Unterhaltung und Instandhaltungspflicht liegt bei der DB Netz AG.
7	a) 17,001 – 17,025 (Strecke 4200) b) ---	3.2; 9	a) --- b) Herstellung einer temporären BE-Fläche (Grunderwerbsnr.6 ,Größe: ca. 220 m²)	a ₁) - a ₂) - b ₁) - b ₂) -		Bauzeitliche Unterhaltung und Instandhaltungspflicht liegt bei der DB Netz AG.

Vorhaben:

Unterlage 4

Erneuerung EÜ Bilfingen
Strecke 4200, Bahn-km 17,0+01

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
8	a) 16,880 -16,900 (Strecke 4200) b) ---	3.2; 9	a) --- b) Herstellung einer temporären BE-Fläche (Grunderwerbsnr.7, Größe: ca. 225 m ²)	a ₁) - a ₂) - b ₁) - b ₂) -		Bauzeitliche Unterhaltung und Instandhaltungspflicht liegt bei der DB Netz AG.
9	a) 17,0+01 (Strecke 4200) b) ---	3.2; 9	a) --- b) Herstellung einer temporären BE-Fläche (Grunderwerbsnr.8, Größe: ca. 225 m ²)	a ₁) - a ₂) - b ₁) - b ₂) -		Bauzeitliche Unterhaltung und Instandhaltungspflicht liegt bei der DB Netz AG.
10	a) 17,0+01 (Strecke 4200) b) ---	3.2; 9	a) --- b) Bauzeitliche Fußwegführung über Privatgrundstück (Grunderwerbsnr.9, Größe: ca. 28 m ²)	a ₁) - a ₂) - b ₁) - b ₂) -		
11	a) 17,0+01 (Strecke 4200) b) ---	3.2; 9	a) --- b) Bauzeitliche Fußwegführung über Privatgrundstück (Grunderwerbsnr.10, Größe: ca. 188 m ²)	a ₁) - a ₂) - b ₁) - b ₂) -		
12	a) 17,0+01 (Strecke 4200) b) Treppenanlage	3.2; 8	a) --- b) Anpassung der vorh. Treppenanlage als Zugang des südlichen Bahnsteigs des Haltepunkt Bilfingen	a ₁) Gemeinde Kämpfelbach a ₂) Gemeinde Kämpfelbach b ₁) Gemeinde Kämpfelbach b ₂) Gemeinde Kämpfelbach		

Vorhaben:

Unterlage 4

Erneuerung EÜ Bilfingen
Strecke 4200, Bahn-km 17,0+01

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
13	a) 17,0+01 (Strecke 4200) b) Telekomleitung in der Kirchgrundstraße	8; 10	a) --- b) Bauzeitliche und endgültige Umverlegung Telekomleitung in der Kirchgrundstraße / Remchinger Straße	a ₁) Deutsche Telekom AG a ₂) Deutsche Telekom AG b ₁) Deutsche Telekom AG b ₂) Deutsche Telekom AG		Aufgrund der Absenkung der Kirchgrundstraße muss die vorhandene Telekomleitung bauzeitlich gesichert und für den Endzustand neu verlegt werden.
14	a) 17,0+01 (Strecke 4200) b) Stromleitung in der Kirchgrundstraße	3.2; 8; 10	a) --- b) Bauzeitliche und endgültige Umverlegung Stromleitung in der Kirchgrundstraße / Remchinger Straße	a ₁) Energie Baden-Württemberg AG a ₂) Energie Baden-Württemberg AG b ₁) Energie Baden-Württemberg AG b ₂) Energie Baden-Württemberg AG		Aufgrund der Absenkung der Kirchgrundstraße muss die vorhandene Stromleitung bauzeitlich gesichert und für den Endzustand neu verlegt werden.
15	a) 17,0+01 (Strecke 4200) b) Gasleitung in der Kirchgrundstraße	3.2; 8; 10	a) --- b) Bauzeitliche und endgültige Umverlegung Gasleitung in der Kirchgrundstraße / Remchinger Straße	a ₁) Energie Baden-Württemberg AG a ₂) Energie Baden-Württemberg AG b ₁) Energie Baden-Württemberg AG b ₂) Energie Baden-Württemberg AG		Aufgrund der Absenkung der Kirchgrundstraße muss die vorhandene Gasleitung bauzeitlich gesichert und für den Endzustand neu verlegt werden.
16	a) 17,0+01 (Strecke 4200) b) Abwasserkanal in der Kirchgrundstraße	3.2; 8; 10	a) --- b) Umverlegung und Absenkung des Abwasserkanals in der Kirchgrundstraße / Remchinger Straße	a ₁) Gemeinde Kämpfelbach a ₂) Gemeinde Kämpfelbach b ₁) Gemeinde Kämpfelbach b ₂) Gemeinde Kämpfelbach		Aufgrund der Absenkung der Kirchgrundstraße muss die vorhandene Abwasserleitung bauzeitlich gesichert und für den Endzustand neu verlegt werden.
17	a) 17,0+01 (Strecke 4200) b) Kommunikationskabel	10	a) Bauzeitliche Umverlegung des Fernmeldekabels 144 auf Kabelhilfsbrücke b) ---	a ₁) Vodafone a ₂) Vodafone b ₁) Vodafone b ₂) Vodafone		