

Biotypen

- Biotypenschlüssel (LfU 2005)
- 12.61 Entwässerungsgraben
 - 33.41 Fettwiese
 - 33.80 Zierrasen
 - 35.64 Grasreiche Ruderalvegetation
 - 37.10 Acker
 - 37.27 Christbaumkultur
 - 41.10 Feldgehölz
 - 41.20 Feldhecke
 - 41.20a Straßenbegleitende Feldhecke
 - 43.10 Brombeergestrüpp
 - 45.20a Baumgruppe (auf geringwertigen Biotypen)
 - 45.30a/b Einzelbaum (auf gering-/mittelwertigen Biotypen)
 - 45.40 Streuobst
 - 60.21 Völlig versiegelter Weg / Straße
 - 60.22 gepflasterter Weg
 - 60.23 Weg mit Schotter
 - 60.25 Grasweg


Sonstiges

- Planung
- Baufeld
- Wiederherstellung Baufeld
- Lärmschutzwand
- Kartiertes Biotop (§ 30 BNatSchG)
- Untersuchungsraum

Landschaftspflegerische Maßnahmen

- Schutzzaun an empfindlichen an das Bau Feld angrenzenden Bereichen während der Bauphase; Fläche darf nicht f. Baustelleneinrichtung genutzt werden
- Entsiegelung
- Pflanzung standortgerechter Gehölze
- Pflanzung standortgerechter, heimischer Bäume
- Einsaat Straßennebenflächen (einschließl. Mulde) mit ext. Landschaftsrasen
- Ausgleichsmaßnahme A2: Umwandlung von Acker in extensives Grünland
- Weiterverwertung von unbelastetem Oberboden landwirtschaftl. Nutzflächen

Maßnahmenkennung



Erläuterung Maßnahmentyp

- V Vermeidungsmaßnahme
- A Ausgleichsmaßnahme
- 5.1 - 5.8 Nummer im Regelungsverzeichnis

Erläuterung Index

Artenschutzrechtliche Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands (favourable conservation status)

Maßnahmennummer und Beschreibung

Vermeidungsmaßnahmen

- V 1 Sicherung des Oberbodens (über die gesamte Baustrecke), fachgerechte Zwischenlagerung in Mieten und anschließender Einbau im Bereich des Bau Feldes oder anderer Grünflächen auf dem Parkplatzgelände
- V 2 Untersuchung des Oberbodens im Nahbereich der Fahrbahnen auf Schadstoffbelastung
- V 3 Schutz erhaltenswerter Vegetation hier: Stamm- und Wurzelraumschutz für Einzelbäume und eine Baumgruppe, Aufstellen eines Schutzzaunes
- V 4 Schutz eines Feldgehölzes / einer Feldhecke während der Bauzeit, Aufstellen eines Schutzzaunes
- V 5 Rodungsarbeiten außerhalb der Brut- und Nistzeiten (Lage s. Bestandsplan)
- V 6 Gezielte Suche nach Zauneidechsen vor Baubeginn auf der süd exponierten Böschung. Gegebenenfalls wird ein Amphibienschutzzaun installiert und die Eidechsen auf Bereiche außerhalb des Bau Feldes vergrämt.
- V 7 Insektenfreundliche Beleuchtung (Lampentyp und Leuchtkörper)

Ausgleichsmaßnahmen im Trassenbereich

- A 1 Entsiegelung und Rekultivierung von nicht mehr benötigten Fahrbahn-/Parkierungsflächen
- A 2 Umwandlung von Acker in extensives Grünland
- A 3 Weiterverwertung von anfallendem unbelastetem Oberboden der landwirtschaftlichen Nutzflächen
- A 5 Pflanzung von großkronigen Laubbäumen
- A 6 Pflanzung von straßenbegleitenden Hecken
- A 7 Ansaat einer krautreichen Landschaftsrasenmischung

INGENIEURBÜRO BLASER
UMWELT / STADT / VERKEHRSPLANUNG
MARTINSTR. 42-44
73728 ESSLINGEN
TEL. 0711 - 39 69 51 - 0
FAX 0711 - 39 69 51 - 51
EMAIL: INFO@IB-BLASER.DE
WEB: WWW.IB-BLASER.DE

	Datum	Name
gezeichnet	Dez. 2014	A.R.
geprüft	Dez. 2014	T.L.
freigegeben	Dez. 2014	

Straßenbauverwaltung
Baden-Württemberg
Regierungspräsidium Stuttgart

	Datum	Name
bearbeitet		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Anfangsstation	von Netzknoten	nach Netzknoten	Station
	7 3 2 2 0 0 8	7 3 2 3 0 1 0	0 6 1 0 0
Endstation			

Lagesystem:	GK <input checked="" type="checkbox"/>	UTM <input type="checkbox"/>	Stand Kataster:	2008
Höhensystem:	NN <input checked="" type="checkbox"/>	NHN <input type="checkbox"/>	Bestandsvermessung:	2009

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg

Straße: BAB A8 Karlsruhe - München

Nächster Ort: Holzmaden

PROJIS-Nr.: V.2130.A0008.A08.117.07

PSP- Element: V.2130.A0008.A08.117.07

Unterlage 9.1
Blatt-Nr. 1
Landschaftspflegerischer Begleitplan
Maßnahmen
Maßstab: 1 : 1.000

A8
PWC "Urweltfunde"
Umbau und Erweiterung der Verkehrsanlage
BAB-km 0 + 000 bis 0 + 632

Aufgestellt: Stuttgart, den 02.05.2016

gez. Brucker
Regierungspräsidium Stuttgart
Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr
Ref. 44 Planung