

L 108 – Lauterbach: Stützwand-Instandsetzung

Aktueller Stand

Im Zuge der L 108 an der Ortsausfahrt Lauterbach in Richtung Hornberg befindet sich eine Stützwand.

Infolge erheblicher Schädigungen der Bausubstanz werden Instandsetzungsarbeiten an diesem Bauwerk durchgeführt. Die Straße ist halbseitig gesperrt. Eine Ampel ist installiert.

Kontakt

Matthias Mink

Projektleiter

0771 8966-0

leonie.dejongh@rpf.bwl.de



Öffentlichkeitsbeteiligung

oeffentlichkeitsbeteiligung@rpf.bwl.de

Zahlen und Fakten

Ortslage: Gemeinde Lauterbach (LK Rottweil)

Bauherr: Baden-Württemberg

Eigentümer: Baden-Württemberg

Planung: Regierungspräsidium Freiburg

Baufirmen: SaFeG GmbH, Plauen

Bauzeit (voraussichtlich): 8. April bis Ende Juli 2024

Baukosten: 370.000 Euro

Termine

Keine

Die Straßenplanung im Überblick

- Ausgangslage
- Ziele der Maßnahme
- Geplante Maßnahmen

Ausgangslage

Infolge erheblicher Schäden an der Beton-Bausubstanz sind aus Gründen der Verkehrssicherheit Instandsetzungsarbeiten und die zusätzliche Rückverankerung der Stützkonstruktion erforderlich.

Ziele der Maßnahme

- Wiederherstellung der Standsicherheit
- Wiederherstellung der Dauerhaftigkeit, Erhöhung der Nutzungsdauer
- Wiederherstellung der Verkehrssicherheit

Geplante Maßnahmen

- Einrichtung der Verkehrssicherung
- Abtrag schadhafter Bauwerksteile
- Rückverankerung mittels Mikropfählen
- Aufbringen einer Spritzbeton-Tragschale
- Betonieren des Wandkopfes
- Montage einer Absturzsicherung (Zaun, Geländer)

Weitere Informationen