

# Dammertüchtigung an der Elz bei Emmendingen-Wasser

Der Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium wird mit der baulichen Umsetzung der Dammertüchtigung an der Elz im Bereich von Emmendingen, Ortsteil Wasser, im Januar 2023 mit der baulichen Umsetzung des 1. Bauabschnitts beginnen. Der 2. Bauabschnitt wird ab April 2023 umgesetzt. Die Arbeiten zur Verbesserung des Hochwasserschutzes sollen bis Oktober 2023 abgeschlossen sein.

## Kontakt

Frank Bödeker  
0761 208-4251  
frank.boedeker@rpf.bwl.de

## Zahlen und Fakten

Geplanter Baubeginn: Januar 2023 (April 2022)  
Geplante Fertigstellung: Oktober 2023  
Kosten: ca. 570.000 Euro für BA 1  
ca. 1.700.000 Euro für BA 2

## Termine

Aktuell sind keine Termine geplant. Wir informieren Sie unter anderem an dieser Stelle über aktuelle Termine wie Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsbeteiligungen.

## Das Projekt im Überblick

- Ausgangslage
- Ziele
- Geplante Maßnahmen
- Planunterlagen
- Öffentlichkeitsbeteiligung

## Ausgangslage

Der Hochwasserschutzdamm am linken Ufer der Elz von Flusskilometer 21+900 bis 23+500 ist im Hinblick auf den Schutz gegen ein 100-jährliches Hochwasser zu ertüchtigen. Die vorhandenen Dämme entsprechen geotechnisch nicht den heutigen Anforderungen und werden daher ertüchtigt.

## Ziele

Ziel ist die Herstellung eines 100-jährlichen Hochwasserschutzes. Demzufolge werden die linken Elzdämme entsprechend dem Stand der Technik ertüchtigt.

## Geplante Maßnahmen

Die linken Elzdämme weisen zwischen Flusskilometer 21+900 und 23+500 geotechnische Mängel auf, die eine Ertüchtigung erfordern. Vornehmlich ist hier die Durchlässigkeit der bestehenden Dämme mit einer insgesamt lockeren Schüttung zu nennen. Daher erhalten die Dämme ein innenliegendes Dichtungselement, hier der Einbau einer Spundwand.

Die Dammkrone wird zusätzlich als Dammverteidigungsweg ausgebaut. Teilweise müssen die Dämme für den Ausbau luft- und wasserseitig angeschüttet und verbreitert werden.

## Planunterlagen



Informieren Sie sich

Übersichtskarte zur Dammertüchtigung bei Emmendingen-Wasser, jpg

Ausschnitt aus Übersichtslageplan zur Dammertüchtigung EM-Wasser, 1.+ 2. BA, pdf

## Öffentlichkeitsbeteiligung

Die interessierte Öffentlichkeit wurde am 17.10.2019 über diese Maßnahme informiert. Ein zweiter Termin in 2020 ist wegen der Coronasituation entfallen.