

Sanierung Hochwasserschutzmauer Wildbader Straße in Neuenbürg

Zahlen und Fakten

Vorhabenträger: Land Baden-Württemberg, Landesbetrieb Gewässer am RP Karlsruhe

Lage: Neuenbürg, entlang Wildbader Straße

Länge des Sanierungsabschnitts: 270 m

Planungsbeginn: 2019

Baubeginn: 2024

Baukosten: ca. 2,7 Mio €

Aktueller Stand

Bauausführung

Termine

Derzeit keine aktuellen Termine.

Kontakt

Fachinformationen

Anne Zimmermann

[0721 926-7614](tel:07219267614)

anne.zimmermann@rpk.bwl.de

Das Projekt

- [Ausgangslage](#)
- [Ziele der Maßnahme](#)
- [Geplante Maßnahmen](#)

Ausgangslage

Die Hochwasserschutzmauer befindet sich am nördlichen Enzufer im Bereich der Wildbader Straße in Neuenbürg im Enzkreis.

Die Mauer befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Herausgeplatzte Sandsteine, gekippte Mauerabschnitte, stark unterspülte Bereiche, Durchbrüche, abgeplatzter oder gerissener Beton und das verrostete Geländer sind einige der vorliegenden Schäden.

Ziele der Maßnahme

Ziel des Projektes ist die Wiederherstellung einer standsicheren Hochwasserschutzmauer am rechten, nördlichen Enz-Ufer. Zusätzlich zur baulichen Sanierung soll die Mauer erhöht und auf den Schutz vor einem 100 jährlichen Hochwasser (mit Klimazuschlag) ausgelegt werden

Geplante Maßnahmen

Die Sanierung der Mauer erfolgt mittels einer rückverankerten Vorsatzschale. Es wird ein neues Fundament hergestellt, welches auf die gleiche Tiefe wie das Fundament der Bestandsmauer ausgelegt ist. Zudem wird die Stahlbetonbrüstung auf dem gesamten Abschnitt erneuert und entsprechend der aktuellen Hochwasserschutzvorgaben abschnittsweise erhöht.

Informieren Sie sich!

- [Öffentlichkeitsbeteiligung](#)
- [Planung](#)

Öffentlichkeitsbeteiligung

Alle Maßnahmen zur Öffentlichkeitsbeteiligung und Kommunikationsmaßnahmen werden in den Planungsprozess des Projektes integriert.

Beschreibung	Dateityp	Größe
Infotafel Sanierung Hochwasserschutzmauer (Gestaltung:	pdf	2 MB
www.htm-karlsruhe.de	pdf	169 KB
Pressemitteilung vom 18.07.2024		

Beschreibung	Dateityp	Größe
	pdf	73 KB

Pressemitteilung vom 25.03.2024

Planung

Planungsunterlagen

Beschreibung	Dateityp	Größe
	pdf	3 MB

Übersichtslageplan

pdf 2 MB

Lageplan Planung Teil 1

Beschreibung	Dateityp	Größe
Lageplan Planung Teil 2	pdf	3 MB
Lageplan Planung Teil 3	pdf	3 MB
Regelquerschnitt	pdf	821 KB



Weitere Informationen

Sie interessieren sich für die Sanierung der Hirschbrücke in Neuenbürg?

Entsprechende Informationen finden Sie auf unserer [Projektseite](#).

