

- Teilen
- Drucken
- Als PDF speichern

[Zurück zur Übersicht](#)
[Pressemitteilung](#)

Herstellung der Durchgängigkeit des Esselwehrs an der Murg

17.02.2022

Baubeginn ab dem 1. März 2022



Regierungspräsidium Karlsruhe

Die bestehende raue Rampe am Esselwehr an der Murg in Gaggenau-Hörden ist nach dem aktuellen Stand der Technik für Fische und Kleinstlebewesen nicht durchgängig, beziehungsweise nicht durchwanderbar. Im Auftrag des Landesbetriebs Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe wird deshalb die Wehranlage unterhalb des Lieblingsfelsens vollständig zurückgebaut. Ziel der Maßnahme ist es, die ökologische Durchgängigkeit für Fische und Kleinstlebewesen im Gewässer herzustellen. Die Maßnahme ist die letzte Durchgängigkeitsmaßnahme des Landes Baden-Württemberg im Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) an der Murg.

Ab 1. März 2022 wird die Gewässersohle oberhalb des Wehrs im Laufe der Arbeiten eingetieft und das bestehende Wehr zu einem Großteil zurückgebaut. Um den vorhandenen Höhenunterschied von rund 1,30 Meter auszugleichen, wird die Sohle auf 160 Meter Länge neu modelliert. An der bisherigen Stelle des Esselwehrs wird anschließend eine vierzeilige Riegelrampe mit Beckenstruktur errichtet. Auf der rechten Gewässerseite werden dafür die Leitmauern zurückgebaut und ein flaches Ufer modelliert. Die Leitmauer auf der linken Seite bleibt erhalten, um den dahinterliegenden Auwald und den dort vermutlich brütenden Eisvogel zu schützen.

Während der Arbeiten muss dafür der Weg auf dem Murgdamm und der Vorlandbereich der Murg zwischen Weinauerstraße und dem Parkplatz am Sportgelände gesperrt werden. Der Parkplatz des Sportgeländes wird freigehalten und ist weiterhin nutzbar.

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis August 2022 abgeschlossen werden. Die Baukosten betragen etwa 230.000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.

Für die Sperrungen und Beeinträchtigungen durch den Baustellenverkehr bittet das Regierungspräsidium um Verständnis. Es wird außerdem dringend darum gebeten, die Absperrungen während der Bauzeit und insbesondere die nicht absperrbaren Bereiche im Vorland der Murg zu respektieren.

Weitere Informationen zum Projekt Esselwehr

Kategorie:

Abteilung 5 Gewässer Wasserrahmenrichtlinie

Verwandte Nachrichten:

Herstellung der Durchgängigkeit der Esselwehr an der Murg (28.10.2022)

Herstellung der Durchgängigkeit des Esselwehrs an der Murg (21.03.2022)