Pressemitteilung

L 524: Fahrbahndeckenerneuerung Eberbach – Oberdielbach

25.10.2023
Baustart Sanierungsarbeiten Bauabschnitt 1 ab 2. November 2023 bis voraussichtlich Ende November 2023;

Bauende Gesamtmaßnahme voraussichtlich Anfang Dezember 2023

Regierungspräsidium Karlsruhe

Das Regierungspräsidium Karlsruhe führt seit Oktober 2020 auf der L 524 zwischen Eberbach und Waldbrunn-Oberdielbach, umfangreiche Sanierungsarbeiten durch (Pressemitteilung vom 5. Oktober 2020). Seit April 2023 finden die Arbeiten in den letzten drei Abschnitten zwischen Eberbach und Waldbrunn-Oberdielbach statt (Pressemitteilung 3. April 2023). Abschnitt 3 wurde bereits im Mai 2023 abgeschlossen. Nachdem in Abschnitt 2 die Hangarbeiten fertiggestellt wurden und die Straßenbauarbeiten weiter vorankommen, starten nun am 2. November 2023 die Sanierungsarbeiten im Abschnitt 1 an der schadhaften Fahrbahn zwischen der Kreuzung Friedrichsdorfer Landstraße/ Neue Dielbacher Straße. Diese finden in diesem Bereich unter Vollsperrung der L 524 statt und werden voraussichtlich bis Ende November 2023 abgeschlossen werden.

Im gesamten Baubereich 1 wird die vier Zentimeter starke Asphaltdeckschicht und stellenweise die darunterliegende Asphaltbinderschicht erneuert. Nach dem Fräsen der zu erneuernden Asphaltschichten wird der Asphalt in Bauabschnitt 1 und 2 zusammen eingebaut. Im Anschluss an die Asphaltarbeiten werden noch Restarbeiten in beiden Abschnitten ausgeführt. Da im Abschnitt 1 anschließend nur die Markierung aufgebracht werden muss, kann dieser bereits Ende November 2023 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Im Abschnitt 2 müssen im Anschluss an die Asphaltarbeiten noch die Bankette hergestellt, die Schutzplanken geschlagen, die Verkehrsschilder aufgestellt und anschließend die Markierung aufgebracht werden. Diese Arbeiten benötigen etwas mehr Zeit für die Fertigstellung. Je nach Wetterlage kann

dann die Landesstraße 524 zwischen Eberbach und Oberdielbach voraussichtlich Anfang Dezember 2023 für den Verkehr wieder freigegeben werden. Das Regierungspräsidium Karlsruhe wird darüber in einer gesonderten Pressemitteilung und auf der Projektseite im Internet informieren.

Die innerörtliche Umleitung zur Andienung des angrenzenden Wohngebiets führt in dieser Zeit über die Leininger Straße. Die überörtliche Umleitung über die B 37 und die L 634 über Neckargerach bleibt bestehen. Fußgänger werden über die bereits bestehende Umleitung über den Burgweg geführt. Die Umleitungsstrecken wurden mit den betroffenen Kommunen, der Polizei und allen Rettungsdiensten im Vorfeld einvernehmlich abgestimmt.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 4,6 Millionen Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmenden für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.

Informationen zum Projekt

Weitere Informationen unter VerkehrsInfo BW mit aktuellen Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen sowie in der "VerkehrsInfo BW" - App.

Kategorie:

Abteilung 4 Baustellen Straßenbau Verkehr
Verwandte Nachrichten:

L 524: Fahrbahndeckenerneuerung Eberbach – Oberdielbach (20.03.2024)
L 524: Erneuerung der Fahrbahn zwischen Eberbach und Oberdielbach (06.12.2023)
L 524: Fahrbahndeckenerneuerung Eberbach – Oberdielbach (03.04.2023)