



- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

L 76b: Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Reichental und Kaltenbronn

15.11.2023

Fertigstellung des letzten Abschnitts bis 16. Dezember 2023



Stockr - stock.adobe.com

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe werden seit 2018 zwischen Reichental und Kaltenbronn an der L 76b die Fahrbahndecke erneuert und Sanierungsarbeiten an der Stützwand vorgenommen. Der vierte Bauabschnitt wurde am 13. Dezember 2022 fertiggestellt ([Pressemitteilung vom 2. Dezember 2022](#)).

Seit 2. Mai 2023 werden die Arbeiten für den fünften Bauabschnitt vom Ortsende Reichental bis zum Wanderparkplatz Orgelfelsenhaus durchgeführt. Von dem rund 2,2 Kilometer langen Bauabschnitt, der in insgesamt sechs Teilabschnitte unterteilt ist, wurden im Jahr 2022 bereits drei Abschnitte umgesetzt. In diesem Jahr werden nun die letzten drei verbliebenen Teilabschnitte instandgesetzt. Eine nicht chronologische Umsetzung ist unter anderem aus Naturschutzgründen notwendig. ([Pressemitteilung 17. April 2023](#)).

Im fünften und letzten Abschnitt wurde der Asphaltbelag auf einer Fläche von rund 8.400 Quadratmetern voll ausgebaut sowie die Schottertragschicht erneuert. Außerdem wurden fünf Bauwerke aus Naturstein zurückgebaut und durch Böschungen ersetzt. Zwei weitere Bauwerke aus Naturstein wurden instandgesetzt. Eines dieser Bauwerke mit einer Länge von 130 Metern wurde durch eine rückverankerte Spritzbetonschale gesichert.

Nach aktuellem Stand kann die Maßnahme durch Umstellungen im Bauablauf mit nur geringer Verzögerung bis zum 16. Dezember 2023 fertiggestellt werden. Voraussetzung dafür sind trockene Witterungsverhältnisse, um die Asphaltarbeiten auszuführen. Ursprünglich war eine Bauzeit von rund sieben Monaten vorgesehen. Grund für die Verzögerungen war die

regenreiche Witterung der letzten Wochen. Außerdem wurde im Straßenunterbau in erheblichem Umfang nicht tragfähige Schichten vorgefunden wurden. Dadurch musste der Boden umfangreich ausgetauscht werden.

Die ebenfalls vorgesehene Sanierung und Umgestaltung des sogenannten Terrassen-Parkplatzes (Parkplatz E) in der Nähe des Infozentrums Kaltenbronn, wird auf das nächste Frühjahr verschoben. Die Sanierung im kommenden Jahr wird keine Auswirkungen auf den Verkehr der L 76b haben.

Die Baukosten der gesamten Maßnahme belaufen sich auf rund 3,9 Millionen Euro und werden vom Land getragen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmenden für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.

Aktuelle Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen in Baden-Württemberg sind unter [VerkehrsInfo BW](#) und in der [VerkehrsInfo BW-App](#) zu finden.

Kategorie:

[Abteilung 4 Baustellen Straßenbau Verkehr](#)

Verwandte Nachrichten:

[L 76b: Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Reichental und Kaltenbronn](#) (25.06.2024)

[L 76b: Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Reichental und Kaltenbronn](#) (25.04.2024)

[L 76b: Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Reichental und Kaltenbronn](#) (17.04.2023)

[L 76b: Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Reichental und Kaltenbronn](#) (27.07.2022)