Pressemitteilung

A 81: Fahrbahndeckensanierung zwischen AS S-Zuffenhausen und LB- Süd in FR Heilbronn (Landkreis Ludwigsburg)

17.07.2020
Das Regierungspräsidium Stuttgart wird in den kommenden Wochen die Fahrbahndecke auf der A 81 zwischen der Anschlussstelle (AS) Stuttgart-Zuffenhausen, rund 900 Meter nach der AS Ludwigsburg-Süd, in Fahrtrichtung Heilbronn sanieren. Im Rahmen dieser Erhaltungsmaßnahme wird die bestehende Asphaltdeckschicht und die darunterliegende Binderschicht auf einer Gesamtlänge von rund 4,1 Kilometern erneuert sowie drei Nothaltebuchten gebaut. Die Baumaßnahme dient zudem der Vorbereitung zur temporären Freigabe des Seitenstreifens in diesem Abschnitt.

Die Vorarbeiten zur Einrichtung der Verkehrssicherung haben diese Woche begonnen. Dabei werden unter anderem gelbe Fahrbahnmarkierungen, Betonschutzwände und die Verkehrsführung für die Maßnahme eingerichtet. Die Änderung der Verkehrsführung wird voraussichtlich am Mittwoch, 29. Juli, abgeschlossen sein, sodass die eigentlichen Sanierungsarbeiten beginnen können.

Während der Sanierungsarbeiten stehen für den Verkehr in beide Fahrtrichtungen jeweils drei verengte Fahrbahnen zur Verfügung. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 29. Juli 2020, nach Abschluss der Vorarbeiten, und dauern voraussichtlich bisEnde September 2020 an. In der ersten Bauphase werden die beiden linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn saniert. In der zweiten Bauphase wird der rechte Fahrstreifen sowie der Seitenstreifen saniert und die Nothaltebuchten errichtet. Die Geschwindigkeit im Baustellenbereich wird während der gesamten Bauzeit auf 80 Stundenkilometer beziehungsweise temporär auch auf 60 Stundenkilometer beschränkt.

Zusätzlich wird im Zuge dieser Baumaßnahme und der Umbauarbeiten an der AS Ludwigsburg-Süd ab Sonntag, 26. Juli 2020, 22:00 Uhr, bis voraussichtlich Ende September 2020, die Ein- und Ausfahrt der AS Ludwigsburg-Süd in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt. Die örtliche Umleitung U 7 erfolgt über die AS Ludwigsburg-Nord.

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf rund 3,7 Millionen Euro. Der Bund ist Kostenträger dieser Erhaltungsmaßnahme.

Um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer soweit wie möglich zu reduzieren, wurde die Bauzeit durch Einrichtung einer 6-Tage Woche unter Ausnutzung des Tageslichts so weit wie möglich verkürzt.

Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können dem Baustelleninfor-mationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de entnommen werden. Unter www.svz-bw.de liefern an verkehrswichtigen Stellen auf Autobahnen und Bundesstraßen installierte Webcams jederzeit einen Eindruck von der momentanen Verkehrslage.

Kategorie:

Abteilung 4 Straßenbau Verkehr