

- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

B 10, Pforzheim – Mühlacker: Ersatzneubau der Enzbrücke bei Niefern

21.05.2021

Baubeginn am 26. Mai 2021



Bestehendes Brückenbauwerk

Regierungspräsidium Karlsruhe

Im Zuge des vierspurigen Ausbaus der Bundesstraße B 10 zwischen Mühlacker und Pforzheim wird die bestehende zweispurige Enzbrücke im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe durch einen Neubau ersetzt sowie ein zusätzliches, parallelliegendes Brückenbauwerk gebaut. Die beiden neuen Brücken werden, wie das bestehende Bauwerk, mit jeweils drei Mittelpfeilern hergestellt. Die Brücken haben eine Länge von je 109 Meter. Am Mittwoch, 26. Mai 2021, beginnen die Arbeiten für den Ersatzneubau.

Es sind zwei Hauptbauphasen vorgesehen. In der ersten Bauphase werden das westliche Teilbauwerk, welches neben der Bestandsbrücke errichtet wird, und die Straße für die Anbindung dieses Teilbauwerkes an die B 10 hergestellt. Die Verkehrsführung erfolgt in dieser Phase mit reduzierten Fahrstreifenbreiten über die bestehende Enzbrücke. Zudem wird die Verflechtungsstrecke im Bereich des Knotenpunktes L 1125 / B 10 verkürzt, um ein ausreichend großes Baufeld für die Arbeiten an der Stützkonstruktion und für die Herstellung der Widerlager zur Verfügung zu haben. Die Einrichtung der hierfür erforderlichen Verkehrssicherungsmaßnahmen erfolgt ab 26. Mai 2021. Nach Einrichtung der Verkehrssicherung wird mit den vorbereitenden Erdbauarbeiten begonnen und an der nordwestlichen Seite des Straßendamms eine Stützkonstruktion aus Spundwänden eingebracht.

Ab 8. Juni 2021 muss der Enztalradweg umgeleitet werden. Bis zum Baubeginn des Projektes „A 8, Enztalquerung“ durch die Autobahn GmbH des Bundes wird er in Niefern über die Pforzheimer Straße und im weiteren Verlauf dann südlich der B 10 in Richtung Pforzheim geführt.

In der zweiten Bauphase, die voraussichtlich Ende 2022 beginnen wird, wird die bestehende Enzbrücke abgebrochen und an ihrer Stelle das östliche Teilbauwerk mit den beidseitigen Anschlüssen an die B 10 hergestellt. Während dieser Arbeiten wird der Verkehr über das neue westliche Brückenbauwerk geführt. Die Verflechtungsstrecke vom Knotenpunkt L 1125 / B 10 ist wie in Bauphase 1 weiterhin verkürzt.

Der Ersatzneubau der Enzbrücke bei Niefern im Zuge der B 10 wird nach derzeitiger Planung voraussichtlich im Sommer 2024 fertiggestellt. Die Kosten sind aktuell mit 12 Millionen Euro veranschlagt und werden vom Bund getragen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmer für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.

Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen finden sich im Internet unter www.vm.baden-wuerttemberg.de, www.baustellen-bw.de.

Die Verkehrslage in Baden-Württemberg – jederzeit und immer aktuell mit der „VerkehrsInfo BW“-App der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg. Weitere Informationen zum Thema Verkehr und den Link zum kostenlosen Download finden Sie unter <https://www.svz-bw.de>.

Kategorie:

Pressemitteilung Abteilung 4 Baustellen Brückenbau Verkehr

Verwandte Nachrichten:

B 10: Pforzheim — Mühlacker: Ersatzneubau der Enzbrücke bei Niefern (05.03.2024)

B 10: Pforzheim-Mühlacker – Ersatzneubau der Enzbrücke Niefern (11.07.2023)

B 10: Pforzheim-Mühlacker – Ersatzneubau der Enzbrücke Niefern (24.01.2023)

B 10: Pforzheim-Mühlacker – Ersatzneubau der Enzbrücke Niefern (20.12.2022)

B 10: Pforzheim-Mühlacker - Neubau der Enzbrücke (02.12.2022)

B 10: Pforzheim-Mühlacker: Neubau der Enzbrücke (21.11.2022)

B 10: Pforzheim – Mühlacker: Ersatzneubau der Enzbrücke bei Niefern (28.02.2022)

B 10: Pforzheim – Mühlacker: Ersatzneubau der Enzbrücke bei Niefern (18.02.2022)